

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>CZĘŚĆ A - ROD RÓŻA</b>			
1.1		<b>Wykonanie ogrodzenia</b>			
1	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m		
d.1.1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1.1		(71 + 73) / 1000	km	0,144	
				RAZEM	0,144
3	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 42 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1.1		71 + 74 + 3	m	148,000	
				RAZEM	148,000
4	KALKULACJA WŁASNA	Wrota z furtkami wysokości 2,1 m; szerokość wrót 4 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		<b>Montaż garażu blaszanego</b>			
5	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta pod płytę betonową w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta	m2		
d.1.2		3 * 5	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
6	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
d.1.2		3 * 5	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
d.1.2		3 * 5	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m3		
d.1.2		2,25	m3	2,250	
				RAZEM	2,250
9	KNR 2-25 0102-01	Montaż obiektów kontenerowych - garaż blaszany 3 x 5 m	kontener		
d.1.2		1	kontener	1,000	
				RAZEM	1,000
2		<b>CZĘŚĆ B - ROD TULIPAN</b>			
10	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.2		(55) / 1000	km	0,055	
				RAZEM	0,055
11	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 42 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.2		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
12	KALKULACJA WŁASNA	Wrota z furtkami wysokości 2,1 m; szerokość wrót 4 m i furtki 0,8 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		CZĘŚĆ C - ROD KACZENIEC			
4		Wykonanie ogrodzenia			
13 d.4	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		(77 + 9) / 1000	km	0,086	
				RAZEM	0,086
14 d.4	KNR 2-02 1804-12	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		77 + 9	m	86,000	
				RAZEM	86,000