

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
22	KNNR 5 0706-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie wykopu o szerokości do 0,4 m gr. 10 cm - podsypka 1180	m m	 1 180,000	1 180,000
23	KNNR 5 0706-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie wykopu o szerokości do 0,4 m gr. 10 cm -zasyпка 1180	m m	 1 180,000	1 180,000
24	Kalkulacja własna	Ułożenie folii znacznikowej szer. 20 cm 1180	m m	 1 180,000	1 180,000
25	KNR 2-01 0320-0201	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu 0,8 m i szerokość 0,4 m. Grunt kategorii III-IV. 1180*0,4*0,6	m3 m3	 283,200	283,200
26	KNR 2-21 0502-0400	Układanie nawierzchni gruntowych piaskowych placów i dróg ogrodowych w gruncie kat. IV. Grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm 1180*0,02*0,4	m2 m2	 9,440	9,440
27	KNR 4-01 0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III 189	m3 m3	 189,000	189,000
28	KNR 4-01 0108-0400	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=10 189	m3 m3	 189,000	189,000
29	Kalkulacja własna	Utylizacja ziemi na wysypisku 189	m3 m3	 189,000	189,000