

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis		j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Zmiana sposobu zasilania. Budowa linii kablowej 20 kV wraz z wymianą transformatora na terenie ROD ZAGŁĘBIE w Sosnowce							
1	KNNR 5(wł) 0724-02	Przekopy kontrolne wraz z ich zasypaniem w gruncie kat.III-IV		m3	3*1, 2*0, 6 *0, 8= 1, 728		
2	KNNR 5 0723- 03	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.160 mm pod obiektami		m	6, 000		
3	KNNR 5 0701- 05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV		m3	0, 4*1, 0* (305, 0-6, 0) =119, 600		
4	KNNR 5 0706- 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność=2		m	40, 000		
5	KNNR 5 0705- 01	Ułożenie rur osłonowych		m	20, 000		
6	KNNR 5 0707- 02	Układanie kabli XRUHAKXS 1x70/25 mm2 w rowach kablowych ręcznie		m	3*(305, 0- 20, 0-6, 0)=		
7	KNNR 5 0713- 02	Układanie kabli XRUHAKXS 1x70/25 mm2 12/24kV w rurach,pustakach lub kanałach zamkniętych		m	78, 000		
8	KNNR 5 0702- 05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. II-IV		m3	0, 4*0, 8 (305, 0-6, 0)		
9	KNNR 4-01 0108-07 0108- 08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV		m3	poz.3- 23, 920		
10	KNNR 5 0717- 03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych		m	42, 000		
11	KNNR 5 0717- 07	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych		m	18, 000		
12	KNNR 5 0728- 01	Głowice malogabarytowe na kablach 1-żyłowych o		szt.	6, 000		
13	KNNR-W 9 1312-02	Wymiana transformatora stacyjnego o mocy 100-625 kVA		kpl.	1, 000		
14	KNNR-W 9 1308-02	Demontaż odgromników stacji transformatorowych		kpl.	1, 000		
15	KNNR 5 1408- 01	Montaż ograniczników przepięć POLIM D na słupach stacji transformatorowej		kpl	1, 000		
16	KNP 18 1311- 01. 01	Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III		szt	1, 000		
17	KNP 18 1305-	Pomiar odgromników na napięcie do 30kV		szt	3, 000		

	01.01						
18	KNNR 5 1302-01	Badanie linii kablowej SN		odc.	1, 000		
19	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna		kpl	1, 000		
20	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna		kpl	1, 000		
		WARTOŚĆ KONCOWA OGÓŁEM BRUTTO:					