

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
		570	m ³	570.000	
				RAZEM	570.000
2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gl. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
		280	m ³	280.000	
				RAZEM	280.000
3	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		570	m ³	570.000	
				RAZEM	570.000
4	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		280	m ³	280.000	
				RAZEM	280.000
5	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		850	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
6	KNR-W 2-18 0109-01/02 analogia	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 32 mm	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR-W 2-18 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm	m		
		810	m	810.000	
				RAZEM	810.000
8	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		850	m	850.000	
				RAZEM	850.000
9	KNNR 4 1011-01 analogia	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm	złącz.		
		70	złącz.	70.000	
				RAZEM	70.000
10	KNNR 4 1011-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm	złącz.		
		50	złącz.	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNNR 4 1105-01 analiza indywidualna	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr. 50 mm - nawiertka siodłowa 63/32	kpl.		
		20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNNR 4 1105-01	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr. 50 mm	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	wycena indywidualna	Skrzynki pomiarowe kompletne / wodomierze w dostawie ind. działkowca / 3-4 el	kpl.		
		20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
14	wycena indywidualna	studzienka odwadniająca PCV d-600	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 4 1606-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
16	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm	odc. 20 0m odc. 20 0m	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000