

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV 0.8*0.5*0.4*336	m ³		
			m ³	53.760	
				RAZEM	53.760
2	KNR-W 2-18 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm 160	m		
			m	160.000	
				RAZEM	160.000
3	KNR-W 2-18 0122-01	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 63 mm 336	szt		
			szt	336.000	
				RAZEM	336.000
4	KNR-W 2-18 0122-01	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 63 mm 372	szt		
			szt	372.000	
				RAZEM	372.000
5	KNR-W 2-15 0131-01	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm 336	szt.		
			szt.	336.000	
				RAZEM	336.000
6	KSNR 4 0110-05	Skrzynki żeliwne do hydrantów 185	szt.		
			szt.	185.000	
				RAZEM	185.000
7	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV 32.26-20.16	m ³		
			m ³	12.100	
				RAZEM	12.100
8	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV 12.1	m ³		
			m ³	12.100	
				RAZEM	12.100
9	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 12.1	m ³		
			m ³	12.100	
				RAZEM	12.100