
Przedmiar instalacji zasilania elektrycznego Rodzinne Ogrody Działkowe OSKARD CAMPING w Tychach

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA GŁÓWNEGO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO ETAP 2
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 16.05.2025

Poziom cen : 1 kw. 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJA ZASILANIA - RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE OSKARD CAMPING w Tychach					
1		OBSŁUGA GEODEZYJNA			
1	Zgodnie z ofertą	GEODEZJA	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		INSTALACJE ELEKTRYCZNE - montaż			
2.1		Oświetlenie terenu			
2	KNNR 1	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	szt.		
d.2.	0306-08				
1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - Słup oświetleniowy aluminiowy, okrągły, stożkowy, lekki, malowany proszkowo h=8m wraz z przynależnym fundamentem	szt.		
d.2.	1001-02				
1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNNR 5	Złącze słupowe bezpiecznikowe	szt.		
d.2.	0406-02				
1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - Wysięgnik o wysokości 500mm, dwuramienny, kąt nachylenia ramienia 10 stopni, długość ramienia 1000mm, kąt rozwarcia ramion 90 stopni, średnica zakończenia 60mm, wysięgnik aluminiowy, malowany proszkowo	szt.		
d.2.	1002-02				
1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni 8m - YKY 3x1,5mm2	kpl.prz ew.		
d.2.	1003-03				
1		8	kpl.prz ew.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa oświetlenia ulic LED, 100W, IP66, 4000K, IK08, 13000lm	szt.		
d.2.	1004-01				
1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNNR 5	Podłączenie słupów do instalacji uziemiającej (FeZn)	m		
d.2.	0907-06				
1		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNNR 5	Układanie kabli YAKY 3x16mm2 w rowach kablowych ręcznie	m		
d.2.	0707-01				
1		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
10	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
d.2.	1302-04				
1		4	odc.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2.	1304-01				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.2.	1304-02				
1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3		Tymczasowe podłączenie odpływów do nowych szafek licznikowych			
13	KNNR 9	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	przył.		
d.3	0702-05	30	przył.	30.000	
				RAZEM	30.000
4		KAMERY demontaż/montaż, podłączenie kabli			
4.1		Montaż rury osłonowej i kabli FTP			
14	ZN-97/TP	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.)	m		
d.4.	S.A.-039				
1	0202-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1000	m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
15	KNR 5-01 d.4. 0602-07 1	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kab- low.w otwór wolny	m		
		3000	m	3000.000	
				RAZEM	3000.000
4.2		Przebudowa zestawów kamer			
16	wycena d.4. własna 2	Demontaż / montaż kamer	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
17	wycena d.4. własna 2	Montaż swich poe	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR 5-08 d.4. 0813-04 2	Obróbka i pomiary kabli FTP	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
19	KNR 5-08 d.4. 0813-04 2	Uruchomienie instalacji kamer	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Demontaże			
20	KNR 2-01 d.5 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słup- pów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNNR 9 d.5 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z prze- znaczeniem na złom	km/1 przew. km/1 przew.		
		1.6		1.600	
				RAZEM	1.600
22	KNNR-W 9 d.5 1010-10	Demontaż projektorów oświetleniowychposadowionych na wieżach projektoro- wych	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNNR-W 9 d.5 1001-09	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
24	Wycena d.5 własna	Wywóz i utylizacja słupów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	Wycena d.5 własna	koszty utylizacji na wysypisku	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000