

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.14	km km	 0.140	
				RAZEM	0.140
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 138*1.2+14*1.3	m ² m ²	 183.800	
				RAZEM	183.800
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.2	m ² m ²	 183.800	
				RAZEM	183.800
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 138*2*0.1*0.1	m ³ m ³	 2.760	
				RAZEM	2.760
5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- wej z wypełnieniem spoin piaskiem 138*2	m m	 276.000	
				RAZEM	276.000
6	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o gruboś- ci po zagęszczeniu 8 cm 138	m ² m ²	 138.000	
				RAZEM	138.000
7	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4 poz.6	m ² m ²	 138.000	
				RAZEM	138.000
8	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej poz.6	m ² m ²	 138.000	
				RAZEM	138.000
9	KNR 2-21 0401-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia 138*1.4	m ² m ²	 193.200	
				RAZEM	193.200
10	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II poz.2*0.2	m ³ m ³	 36.760	
				RAZEM	36.760
11	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy na- stępny 1 km Krotność = 5 poz.10	m ³ m ³	 36.760	
				RAZEM	36.760
12	KNR 4-01 0108-10	Koszt składowania ziemi poz.10	m ³ m ³	 36.760	
				RAZEM	36.760