

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.246+0.03	km		
			km	0.276	
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 246*1.2+30*2.7	m ²	RAZEM	0.276
			m ²	376.200	
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości poz.2	m ²	RAZEM	376.200
			m ²	376.200	
4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 30*2.7	m ²	RAZEM	376.200
			m ²	81.000	
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.2	m ²	RAZEM	81.000
			m ²	376.200	
6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 248*2*0.1*0.1	m ³	RAZEM	376.200
			m ³	4.960	
7	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 246*2	m	RAZEM	4.960
			m	492.000	
8	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 248	m ²	RAZEM	492.000
			m ²	248.000	
9	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 6 poz.8	m ²	RAZEM	248.000
			m ²	248.000	
10	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 248	m ²	RAZEM	248.000
			m ²	248.000	
11	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 30*2*(0.1*0.1)	m ³	RAZEM	248.000
			m ³	0.600	
12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.5	m	RAZEM	0.600
			m	2.500	
13	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 30*2	m	RAZEM	2.500
			m	60.000	
14	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 30*2.5	m ²	RAZEM	60.000
			m ²	75.000	
				RAZEM	75.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 6 poz. 14	m ²		
			m ²	75.000	
16	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej poz. 14	m ²	RAZEM	75.000
			m ²	75.000	
17	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II poz.2*0.25	m ³	RAZEM	75.000
			m ³	94.050	
18	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km poz. 17	m ³	RAZEM	94.050
			m ³	94.050	
19	KNR 4-01 0108-10	Koszt składowania ziemi poz. 17	m ³	RAZEM	94.050
			m ³	94.050	
				RAZEM	94.050