

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 214,00 * 0,30	m ³		
			m ³	64,200	
				RAZEM	64,200
2 d.1		Oplata za składowanie gruntu	m ³		
		64,20	m ³	64,200	
				RAZEM	64,200
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		214,00	m ²	214,000	
				RAZEM	214,000
2		WYKONANIE NAWIERZCHNI			
4 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		110,00 * (0,20 * 0,10 + 0,10 * 0,10)	m ³	3,300	
				RAZEM	3,300
5 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		11,00 * (0,35 * 0,10 + 0,15 * 0,15)	m ³	0,633	
				RAZEM	0,633
6 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		110,00	m	110,000	
				RAZEM	110,000
7 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		11,00	m	11,000	
				RAZEM	11,000
8 d.2	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		214,00	m ²	214,000	
				RAZEM	214,000
9 d.2	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		214,00	m ²	214,000	
				RAZEM	214,000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		90,00	m ²	90,000	
				RAZEM	90,000