

Modernizacja funkcjonalności i stanu wspólnej części Alei Okrężnej na terenie ogródków działkowych "Złote Łany" w Bielsku-Białej Wykonanie drogi utwardzonej płytami ażurowymi

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1.0 Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe				
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym	m2	231,000		
	2.0 Roboty ziemne - usunięcie ziemi urodzajnej				
2	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm wraz z wywozem	m2	231,000		
	3.0 Roboty ziemne - wykopy pod warstwy konstrukcyjne				
3	Roboty ziemne - wykopy pod warstwy konstrukcyjne	m2	231,000		
	4.0 Roboty ziemne - profilowanie podłoża				
4	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	231,000		
	5.0 Podbudowy z tłucznia				
5	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m2	231,000		
6	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm	m2	231,000		
7	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm	m2	231,000		
	6.0 Nawierzchnia z płyt ażurowych				
8	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 - płyta ażurowa 60x40 cm	m2	126,000		
	7.0 Nawierzchnia między płytami ażurowymi				
9	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm - wysiewka między płytami ażurowymi	m2	105,000		
	Razem				
	Podatek VAT 23%				
	Ogółem kosztorys				