

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Załącznik nr 2		
1	Element	„utwardzenie alei dojazdowej do sektorów 10/11/5”		
1.1	KNR 201/121/2 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie alejek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*350/10000	0,070000	
		RAZEM:	0,070000	ha 0,070
1.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		700	700,000000	
		RAZEM:	700,000000	m2 700
1.3	KNR 404/1103/4 analogia	Wywiezienie odposojonego gruntu (ziemia, kamienie)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		350*2*0,20	140,000000	
		RAZEM:	140,000000	m3 140,000
1.4	Kalkulacja indywidualna	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*350	700,000000	
		RAZEM:	700,000000	m2 700
1.5	KNR 231/202/1	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*350	700,000000	
		RAZEM:	700,000000	m2 700
1.6	KNR 231/202/2	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=4		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*350	700,000000	
		RAZEM:	700,000000	m2 700
1.7	KNR 231/202/4	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=4		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*350	700,000000	
		RAZEM:	700,000000	m2 700,000