

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana wewnętrznych linii zasilających pomiędzy głównym układem pomiarowym, a podlicznikami z działek		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100'kg, stalowy	szt	40
1.2	KNNR 5/903/4 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi'16	szt	20
1.3	KNNR 5/903/4 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 3 Fi'20	szt	80
1.4	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x35'mm2 + 1 x25mm	km	0,8
1.5	KNNR 5/606/5 (1)	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 4.5'm	szt	4
1.6	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10'kg	szt	40
1.7	KNNR 5/304/4	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykręcane, 4 wyloty	szt	40
1.8	KNNR 5/1203/5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50'mm2	szt	150
1.9	KNNR 5/1204/1	Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6'mm2	szt	90
1.10	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	100
1.11	KNNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70'mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	100
1.12	Kalkulacja własna	Projekt techniczny	kpl	1

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość
----	----------	------------	----	-------	-----------	---------