

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: „**utwardzenie alei dojazdowej do sektorów 10/11/5**”.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na utwardzeniu alejki na R.O.D Zalesie w Skoczowie na dz. 455 obr. 0004 Miasto Skoczów.

Stan istniejący: Obecna nawierzchnia alei jest w złym stanie i wymaga modernizacji. Nawierzchnia to ziemia miejscami porośnięta roślinnością oraz kamienie (najprawdopodobniej pozostałość po utwardzeniu wykonanym w przeszłości).

2. Zakres prac obejmuje w szczególności:

Pomiary i przygotowanie terenu:

- Wytyczenie i oznaczenie przebiegu alejek o długości 350 m i szerokości 2 m, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego,
- Wykonanie pomiarów w terenie (niwelacja, określenie spadków itp.).

Roboty ziemne:

- Wykonanie korytowania i profilowania podłoża na głębokość dostosowaną do planowanej konstrukcji nawierzchni (około 20 cm),
- Oczyszczenie i przygotowanie warstwy nośnej pod dalsze prace.

Ułożenie geowłókniny:

- Ułożenie geowłókniny separacyjno-wzmacniającej o gramaturze minimum 200 g/m² na całej powierzchni przygotowanego podłoża,
- Zachowanie odpowiednich zakładów i zabezpieczeń krawędzi materiału przed przesunięciem podczas kolejnych etapów prac.

Utwardzenie nawierzchni:

- Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego o grubości minimum 15 cm po zagęszczeniu,
- Wykonanie warstwy górnej z kamienia łamanego o grubości minimum 5 cm po zagęszczeniu,
- Rozłożenie, zagęszczenie i wyprofilowanie nawierzchni zgodnie z wymaganym spadkiem i kształtem alejek.

Zagęszczenie i profilowanie:

- Zagęszczenie nawierzchni mechaniczne, warstwami, z użyciem odpowiedniego sprzętu wibrującego (np. walec, ubijaki),
- Ostateczne wyprofilowanie powierzchni.

Uporządkowanie terenu:

- Uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót,
- Wywóz i zagospodarowanie ewentualnych nadmiarów gruntu i materiałów,

- Odtworzenie naruszonych fragmentów terenu wokół alejek (np. uzupełnienie humusu, plantowanie).

3. Wymagania techniczne:

- materiały użyte do realizacji zadania muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadać wymagane certyfikaty i atesty,
- wykonanie nawierzchni zgodnie z wskazaniami Zamawiającego,

4. Termin realizacji: do 30 dni od podpisania umowy.

5. Gwarancja: zgodnie z umową.

6. Inne wymagania:

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót na czas realizacji prac,
- Wszelkie prace należy prowadzić w sposób minimalizujący uciążliwości dla użytkowników terenu,
- Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez przedstawicieli obu stron.
- Wykonawca wykona dokumentację zdjęciową przedstawiającą inwestycję z tego samego profilu/miejsca: przed, w trakcie i po realizacji zadania.